

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор Східної філії
ДП «Регіональні електричні мережі»



В.В. Варіс

«27» 09 2022р

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на проект
Будівництво ПЛ 6 кВ «Новатор-Родинская»

Перелік основних даних і вимог	Основні дані та вимоги
1	2
1 Назва та місцезнаходження об'єкта	м. Родинське , Донецької обл.
2 Підстава для проектування	Інвестиційна програма
3 Вид будівництва	Нове будівництво
4 Дані про Замовника	Східна філія ДП «Регіональні електричні мережі»
5 Дані про проектувальника	
6 Дані про підрядника (генерального підрядника)	визначається замовником
7 Стадійність проектування	Робочий проект
8 Інженерні вишукування	Комплексні інженерно-геодезичні вишукування, камеральні роботи
9 Вихідні дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, група осідання грунтів, підробляються і підтоплювані території тощо)	Роботи по реалізації проектних рішень виконуються в умовах експлуатації діючих електроустановок
10 Вказівки про необхідність: збір вихідних даних для проектування погодження проектних рішень із зацікавленими організаціями Погодження проектних рішень із Замовником	На стадії проектування
● виконання науково-дослідних і науково- експериментально-дослідницьких робіт в процесі проектування і будівництва	Не вимагається

12 Виробнича програма	<p>Виконати проект для виконання нового будівництва ВЛ 6 кВ «Новатор-Родинская».</p> <p>Запроектувати будівництво нової ПЛ-6кВ від ПС-6кВ «Новатор» до ПС-6кВ «Родинская» орієнтовною довжиною траси 5,2 км.</p> <p>На ПЛ-6кВ передбачити марку проводу в залежності від умов проходження траси, у відповідності з вимогами ПУЕ. Переріз проводу визначити по струму навантаження та можливих аварійних режимів, та прийняти не менше 70мм².</p> <p>Трасу ЛЕП визначити проектом із урахуванням існуючих споруд і комунікацій та узгодити із замовником та іншими зацікавленими сторонами.</p> <p>Будівельну частину ЛЕП-6 кВ передбачити на залізобетонних стояках.</p> <p>На кабельних вставках ЛЕП встановити ОПН-6кВ.</p> <p>Виконати розрахунок струмів короткого замикання електричних мереж.</p> <p>Виконати релейний захист електричних мереж.</p>
13 Кошториси, що подаються до проекту:	<ul style="list-style-type: none"> - Кошторис на демонтажні роботи, - Кошторис на будівельно-монтажні роботи, - Кошторис на обладнання, - Кошторис на пусконаладжувальні роботи.
14 Вимоги щодо розроблення розділу "Оцінка впливів на навколишнє середовище "	Не вимагається
15 Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	Згідно з діючими нормами, правилами, інструкціями і стандартами
16 Термін виконання проектних робіт	_____ місяці з моменту укладення договору і перерахування авансу
17 Кількість примірників, що передаються замовнику	4 (чотири) примірника. Кошторисну документацію передати на електронному носії

Керівник групи:

директор технічний

Члени групи:

в.о. начальника ВТВ
в.о. начальника СПС
начальник СЛЕПтаРМ
начальник ВІТтаЗ
начальник СДтаРЗ
начальник СЗВД

провідний інженер-групи з обслуговування юридичних споживачів

Ольга КУСОВА

Євгенія БУРЯК
Вікторія ЗОЛУШКІНА
В'ячеслав УЛЯШЕВ
Іван ГНІЛОВ
Віталій ІВАНІЛОВ
Володимир ПРОНЬКІН

Артем ЦИБ